

서해선 서화성역 물류시설 현황자료

한국철도공사 물류사업본부

□ 서화성역 CY 현황

- (위치) 경기도 화성시 남양읍 문호리(임시주소)
 - * 서해안고속도로(양노IC) 8분, 평택시흥고속도로(송산마도IC) 15분
 - ** 남동, 시화, 안산, 반월공단 등 수도권 서부산단 밀집
- (CY면적) 48,000m²(약 14,500평), 컨테이너 일시장치 능력 3,136TEU

□ 서화성역 열차운행 계획

- (화물열차) 일일 상·하행 각 2회(서화성역 ↔ 부산진/부산신항역)

< 서해선 서화성역 화물열차 운행계획(안)>

열차번호	출발역	도착역	출발시간	도착시간	수송량수	비고
3051	서화성	부산진	16:15	22:13	30량(60TEU)	서화성→안중→평택→부산진
3052	부산진	서화성	16:33	익11:00	30량(60TEU)	부산진→평택→안중→서화성
3053	서화성	부산신항	13:02	20:47	30량(60TEU)	서화성→안중→평택→부산신항
3054	부산신항	서화성	07:55	15:07	30량(60TEU)	부산신항→평택→안중→서화성

* 셔틀운송 거리 등 감안하여 타 교통수단 대비 탄력적인 가격 제시

< 서해선 서화성역 위치 및 물류시설(CY) 사진 >



참 고

서해선 철도건설사업 및 취급역 현황

□ 서해선 철도건설사업 현황

- (사업내용) 서해선 홍성~서화성 90.01km 복선전철 신설
- (기간/예산) '09년~'24년(개통예정일 : 11.2.), 4조 955억원
- (정 거 장) 신설 6개소^{합덕, 인주, 안중, 향남, 화성시청, 서화성} / 개량 1개소^{홍성}
- (물 류 역) 서화성역(컨테이너), 안중역(철강)

< 서해선 서화성역 · 안중역 물류인프라 현황 >



서
화
성
역

- 면적 : CY 48,000㎡ (14,520평)
- 본선 5선 : 상하본선2, 부분선2, 화물착발1
- 측선 4선 : 화물유치2, 적하1, 인상1
- 취급품목 : 컨테이너(시화, 남동, 화성산단 인접)

안
중
역

- 면적 : 하치장 13,750㎡ (4,174평)
- 본선 9선 : 상하본선4, 부분선2, 화물착발3
- 측선 8선 : 화물유치4, 적하1, 장비유치1, 인상2
- 취급품목 : 철강(당진권)

□ 수송품목별 취급역 현황

